Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien - Weseloh
Landkreis Diepholz Planänderung Nr. 2

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand:10.10.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
~~100~~	~~WW~~	~~350 m~~	~~RQ 7,0/0/1 (UB)~~	~~350 m~~	~~RQ uv/3,0/uv LB (DoB)~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
Auf dem Fuchsberge									
~~103~~	~~WW~~	~~730 m~~		~~730 m~~					~~Lage veränderlich~~
~~103.10~~		~~45 m~~	~~Acker~~	~~45 m~~	~~RQ 6,0-8,0/3,5-5,5/0 MSB (Bit)~~	~~ja~~		~~TG~~	~~Einmündung in die L 332~~
~~103.20~~		~~685 m~~	~~Acker~~	~~685 m~~	~~RQ 6,0/3,0/0 LB (DoB)~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
104	WW	~~575 m~~		~~575 m~~					Planänderung Nr. 2
		595 m		595 m					
Neddernholz									
104.10		~~240 m~~	~~RQ 6,0/3,0/0 (PB)~~	~~240 m~~	~~RQ uv/3,0/uv LB (DoB)~~	nein		TG	
		300 m	RQ 6,0/3,0/0 (PB)	300 m	RQ uv/3,0/uv LB (DoB)	nein		TG	Planänderung Nr.2
104.11		~~290 m~~	~~Acker~~	~~290 m~~	~~RQ 6,03,0/0 LB (DoB)~~ ~~Sperre~~	~~ja~~ ~~nein~~		~~TG~~ ~~TG~~	
			RQ 6,0/3,0/0 (PB)		RQ 6,03,0/0 LB (DoB) Sperre	 nein		 TG	Planänderung Nr.2
104.20		~~45 m~~	~~Acker~~	~~45 m~~	~~RQ uv/3,0/uv MSB (Bit)~~	~~ja~~		~~TG~~	~~Einmündung in die L 332~~
		250 m	Acker	250 m	RQ 6,0/3,0/0 LB (DoB)	ja		TG	
104.30		45 m	Acker	45 m	RQ 6,0-8,0/3,5-5,5/0 MSB (Bit)	ja		TG	Einmündung in die L 332
113	WW	870 m		870 m					
Schaapser Weg									

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien - Weseloh
Landkreis Diepholz Planänderung Nr. 2

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

Stand:10.10.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen		Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
113.10		~~370 m~~	~~RQ 5,5/3,0/0 (Bit)~~	~~370 m~~	~~RQ 6,0/3,0/uv~~	~~MSB (Bit)~~	~~nein~~		~~TG~~	
		100 m	RQ 5,5/3,0/0 (Bit)	100 m	RQ 6,0/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 2
113.20		~~400 m~~	~~Acker~~	~~400 m~~	~~RQ 6,0/3,0/0~~	~~MSB (Bit)~~	~~ja~~		~~TG~~	
		670 m	Acker	670 m	RQ 6,0/3,0/0	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
113.30		100 m	RQ 5,5/3,0/0 (Bit)	100 m	RQ 6,0/3,0/uv	MSB (Bit)	nein		TG	
139		1220 m		1220 m						Planänderung Nr. 2
139.10		350 m	Acker	350 m	RQ 7,0/3,0/0	LB (DoB)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
139.20		870 m	RQ 7,0/0/0 (UB)	870 m	RQ 7,0/3,0/0	LB (DoB)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
140		205 m	Acker	205 m	RQ 6,0/0,0/0	UB	nein		TG	Planänderung Nr. 2
141		390 m	RQ 7,0/3,0/0 (Bit)	390 m	RQ 7,0/3,0/0	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 2
142		490 m								
Bergkämpe Nordteil										
142.10		45 m	RQ 8,0/3-4,5/0 (Bit)	45 m	RQ 8,0/3,5-5,5/0	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 2
142.20		445 m	RQ 8,0/3,0/0 (Bit)	445 m	RQ 8,0/3,0/0	MSB (Bit)	nein		TG	Planänderung Nr. 2
143		230 m								
143.10		45 m	RQ 11,0/3,0/0 (PB)	45 m	RQ 11,0/3,5-5,5/0	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2
143.20		185 m	RQ 11,0/3,0/0 (PB)	185 m	RQ 11,0/3,0/0	MSB (Bit)	ja		TG	Planänderung Nr. 2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien - Weseloh
Landkreis Diepholz Planänderung Nr. 2

3 Landschaftsgestaltende Anlagen

Stand: 10.10.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
~~500~~	~~Am~~	~~720 m~~	~~Acker~~	~~720 m~~	~~3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit~~	~~nein~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
~~511~~	~~Am~~	~~660 m~~	~~Acker~~	~~660 m~~	~~3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit~~	~~nein~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
514	Am	1200 m	Acker	1200 m	3-reihiger Gehölzstreifen, 8 m breit	nein		TG	Planänderung Nr. 2
602	Gm	~~360 m~~ 400 m	Acker	~~360 m~~ 400 m	Baumreihe auf 4 m breitem Saumstreifen	nein		TG	Planänderung Nr. 2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Vereinfachte Flurbereinigung Ochtmannien - Weseloh
Landkreis Diepholz Planänderung Nr. 2

4 Bodenschützende und -verbessernde Anlagen

Stand: 24.08.2017

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
~~700~~		~~350 m~~	~~RQ 6,0-7,0/0/0 (UB)~~	~~350 m~~	~~Rekultivierung zu Acker~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
~~701~~		~~860 m~~	~~RQ 5,0-6,0/0/0 (UB)~~	~~860 m~~	~~Rekultivierung zu Acker~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
~~704~~		~~350 m~~	~~RQ 6,0-7,0/0/0 (UB)~~	~~350 m~~	~~Rekultivierung zu Acker~~	~~ja~~		~~TG~~	Planänderung Nr. 2
718		~~480 m~~	~~RQ 5,5/3,0/0 (Bit)~~	~~480 m~~	~~Rekultivierung zu Acker~~	~~nein~~		~~TG~~	
		750 m	RQ 5,5/3,0/0 (Bit)	750 m	Rekultivierung zu Acker	nein		TG	Planänderung Nr. 2
719		130 m	Erdweg, RQ 6,0/0,0/0	130 m	Rekultivierung zu Acker	ja		TG	Planänderung Nr. 2
720		1,8 ha	Acker	1,8 ha	Dränung	nein		TG	Planänderung Nr. 2