Wiedervernässungskonzeption für ein Teilgebiet im Mittleren Wietingsmoor

Gemarkungen Donstorf und Dörpel (Eydelstedt-Süd)

Karte der wiedervernässungstechnisch zusammenhängenden Maßnahmenblöcke mit Umsetzungsprioritäten

Legende

Wasserüberschüsse
geländehöhenbedingte notwendige Überleitung von Regenwasserüberschüssen bei einer Wiedervernässung

Maßnahmenblöcke mit Umsetzungspriorität

1. Priorität mit Rangfolge 1.1, 1.2, ...
industriell abgetorfte Hochmoorflächen mit der Zielsetzung Hochmoorregeneration, Offenlandschaft

2. Priorität mit Rangfolge 2.1, 2.2, ...
z.T.industriell abgetorfte oder durch Hantorfstich geprägte Hochmoorflächen mit der Zielsetzung Hochmoorregeneration, (Halb)Offenlandschaft

oder z.T. landwirtschaftl. genutzte Moorrandflächen mit der Zielsetzung Wiedervernässung wegen (Teil)Verfüllung eines wichtigen Durchleitungsgewässers

3. Priorität mit Rangfolge 3.1, 3.2, ...
durch Hantorfstich geprägte Hochmoorflächen mit z.T. geringer Resttorfauflage mit der Zielsetzung Wiedervernässung und Unterstützung (hydrologisch) der Hochmoorregenerationsbereiche

hydrologische Pufferzone
meist landwirtschaftl. Nutzflächen, z.T. Moorböden mit der Zielsetzung Wasserstandsanhebung (extensive Nutzung) als hydrologische Pufferzone für optimale Wiedervernässungsergebnisse im Hochmoorbereich

Digitales Geländemodel

Schummerung

Wert

Hoch : 254

Niedrig : 0

Höhe

<WERT>

- 34,31 - 34,53
- 34,54 - 34,76
- 34,77 - 34,98
- 34,99 - 35,21
- 35,22 - 35,43
- 35,44 - 35,66
- 35,67 - 35,88
- 35,89 - 36,1
- 36,11 - 36,33
- 36,34 - 36,55
- 36,56 - 36,78
- 36,79 - 37
- 37,01 - 37,23
- 37,24 - 37,45
- 37,46 - 37,68
- 37,69 - 37,9
- 37,91 - 38,12
- 38,13 - 38,35
- 38,36 - 38,57
- 38,58 - 38,8
- 38,81 - 39,02
- 39,03 - 39,25
- 39,26 - 39,47
- 39,48 - 39,69
- 39,7 - 39,92
- 39,93 - 40,14
- 40,15 - 40,37
- 40,38 - 40,59
- 40,6 - 40,82
- 40,83 - 41,04

Bearbeitungsstand: 11.12.2014

1:3.000

Im Auftrag des
ArL Leine-Weser
Geschäftsstelle Sulingen

agnl
Arbeitsgruppe für Naturschutz und Landschaftspflege