

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700.10		110 m	RP 1,5 / 2,0 / Dr Graben	110 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein	---	TG	Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
700.20		390 m	RP 1,5 / 2,0 / Dr Graben	390 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	503	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Gehölzgruppe auf der Süd- seite zwischen den Hochspan- nungsmasten; Artenschutzmaßnahme: Bauaus- führung außerhalb der Brut- und Setzzeit; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
700.30		230 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras/Schotter)	230 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauaus- führung außerhalb der Brut- und Setzzeit; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
700.40		210 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras/Schotter)	210 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501 tlw. 514 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauaus- führung außerhalb der Brut- und Setzzeit; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
700.41		155 m	Strauch-Baumhecke	155 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauaus- führung außerhalb der Brut- und Setzzeit

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700.42		25 m²	Einzelbaum	25 m²	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514 tlw.	TG	
701		280 m	RP 1,5 / 2,0 / Dr Graben	280 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	502.10 tlw.	TG	
702		160 m	RP 1,5 / 2,0 / Dr Graben	160 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	527.20 tlw., 521	TG	Spezielle Artenschutzmaßnahme: Sumpf-Schwertlilie vorab umpflanzen s. Planänderung Nr. 2
703		70 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	70 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	526 tlw.	TG	s. Planänderung Nr. 2
704		170 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	170 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	527.20 tlw.	TG	Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters s. Planänderung Nr. 2
705		250 m	RQ 4,5 / 0 / 0 (Gras)	250 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	526 tlw., 527.20 tlw.	TG	Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters s. Planänderung Nr. 2
706		140 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras/Schotter)	140 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	509 tlw., 526 tlw.	TG	Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters s. Planänderung Nr. 2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
707.10		380 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Beton)	380 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501 tlw.	TG	Wiederverwendung Fräsgut als Tragschicht bei E 102.20; Vermeidungsmaßnahme: Erhalt von 2 Einzelbäumen am Westende; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters
707.20		380m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	380 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504 tlw. 519 tlw.	TG	Wiederverwendung Fräsgut als hydraulisch geb. Tragschicht bei E 110.20
708		150 m	RQ 2,0 / 1,0 / 0 (Pflaster)	150 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein	---	TG	
709		600 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Beton)	600 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504 tlw.	TG	Wiederverwendung Fräsgut als Tragschicht bei E 104
710		230 m	RP 1,5 / 0,6 / - Graben	230 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	526 tlw., 519 tlw.	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt von 2 Einzelbäumen s. Planänderung Nr. 2
711	nicht vergeben								
712		980 m	RP 1,5 / 1,0 / Dr Graben	980 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	502.20, 509 tlw., 522 tlw., 526 tlw.	TG	s. Planänderung Nr. 2
712.01		25 m²	Einzelbaum	25 m²	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514 tlw.	TG	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt des Einzelbaums am Westende von E 712
713		190 m	RQ 6,5 / 3,0 / 0 (Gras/Schotter)	190 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	502.10 tlw. 509 tlw.	TG	

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
714		nicht vergeben							
715		230 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Gras/Schotter)	230 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	519 tlw.	TG	
716		510 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	510 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501 tlw.	TG	Wiederverwendung Fräsgut als hydraulisch geb. Tragschicht bei E 110.20; Spezielle Artenschutzmaßnahme: Vorabkontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters Entsiegelung ist Ausgleichsmaßnahme für das Eingriffsvorhaben E.Nr. 127 s. Planänderung Nr. 2
717		200 m	RQ 12,0 / 2,5-3,0 / 0 (Gras)	200 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
717.01		60 m²	Baumgruppe	60 m²	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
718		200 m	RP 1,5 / 1,0 / Dr Graben	200 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520 tlw.	TG	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung außerhalb der Brut- und Setzzeit
719		40 m²	Straßeneinmündung Asphalt	40 m²	Rekultivierung zum Straßenseitengraben	nein		Region Han. / TG	s. Planänderung Nr. 1
720		50 m	Grabenüberfahrten Gras	50 m	Rekultivierung zum Straßenseitengraben	nein		Region Han. / TG	s. Planänderung Nr. 1
721.10	WW	125 m	RQ 6,0 / 0 / 0 Gras	120 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	526 tlw.	TG	Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nachkontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Beseitigung / ggf. Ableitung in geeignete CEF-Flächen s. Planänderung Nr. 2
721.20	WW	250 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 Asphalt	250 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	527.20 tlw.	TG	Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nachkontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Beseitigung / ggf. Ableitung in geeignete CEF-Flächen keine Beseitigung von April bis Juli (Hauptbrutzeit Feldlerche) Verfüllung mit anstehendem Boden s. Planänderung Nr. 2

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

5 Bodenverbessernde Anlagen

ArL	Verf.-Nr.
LW	2417

Flurbereinigung Lathwehren

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
722	WW	425 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 Schotter	425 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	528, 529	TG	Kontrolle auf Feldhamsterbaue: ca. Mitte April u. Mitte Mai, Nach- kontrolle ab Juni unmittelbar vor Beginn der Beseitigung / ggf. Ableitung in geeignete CEF- Flächen keine Beseitigung von April bis Juli (Hauptbrutzeit Feldlerche) Verfüllung mit anstehendem Boden CEF-Maßnahme erforderlich: E.Nr. 529 s. Planänderung Nr. 2