Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
5	2811

Verfahrensname

Rodenberger Aue I

.

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100					nicht vergeben				
101					nicht vergeben				
102.10	WW	34 m	RQ 10,7 / 3,0 / 1 (Rasengitter)	34 m	RQ 10,7 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
102.20	WW	195 m	RQ 8,3 / 2,3 / 1 (DoB)	195 m	RQ 8,3 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 502	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Verbreiterung nach Osten
102.30	WW	5 m	RQ 8,3 / 3,0 - 5,0 / 1 (Kopfsteinpflaster)	5 m	RQ 8,3 / 3,0 - 5,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August
102.31		5 m	Betonbrückenbauwerk 5,0 x 7,0		unverändert	--			
102.40	WW	20 m	RQ 8,7 / 3,0 / 1 (DoB)	20 m	RQ 8,7 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	ja	AM 502	TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
102.50	WW	82 m	RQ 8,7 / 3,0 / 1 (Bit)	82 m	RQ 8,7 / 3,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*
102.60	WW	5 m	RQ 8,7 - 11,0 / 3,0 - 10,0 / 1 (Bit)	5 m	RQ 8,7 - 11,0 / 3,0 - 10,0 / 1 MSB (Bit)	nein		TG	Trompete zur öffentl. Straße
103.10	WW	15 m	RQ 11,5 / 2,1 - 10,0 / 1 (DoB)	15 m	RQ 11,5 / 3 - 10,0 / 1 MSB (DoB)	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.*

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
5	2811

Verfahrensname

Rodenberger Aue I

.

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103.20	WW	215 m	RQ 11,5 / 2,1 / 1 (DoB)	215 m	RQ 11,5 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 502	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Verbreiterung nach Osten
104.10	WW	45 m	RQ 7,5 / 2,0 / 1 (DoB)	45 m	RQ 7,5 / 3,0 / 1 MSB (DoB)	ja	AM 501	TG	vorzeitige Ausführung mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde
104.11	RaD	6 m	RD DN 800 6,0 / 0,8 / --	5 m	RaD 3,0 / 1,25 /--	nein		TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August Erhalt der Gehölze DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* Sohlsubstrat aufbringen vorzeitige Ausführung mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde
104.20	WW	58 m	RQ 6,7 - 7,8 / 2,5 / 0 (DoB)	58 m	RQ 6,7 - 7,8 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 501	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August DIN 18 920 ist zu beachten, s.u.* vorzeitige Ausführung mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920

Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

ArL	Verf.-Nr.
5	2811

Verfahrensname

Rodenberger Aue I

.

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	AM EM (E.Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.30	WW	517 m	Acker	517 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	AM 501	TG	keine Baumaßnahmen von März bis Mitte August vorzeitige Ausführung mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde

* Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei den Baumaßnahmen gem. DIN 18 920